

# **REMONT ZBIORNIKÓW NA WODĘ PITNĄ.**

LISTOPAD 2012 r.

# **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.**

## **I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

### **I.I. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:**

**Wykonanie remontu dwóch zbiorników na wodę pitną o pojemności  $V=150\text{m}^3$  każdy, znajdujących się na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.**

### **I.II. Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

### **I.III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania: uszczelnienia powierzchni wewnętrznych ścian, płyt dennych i stropowych, oraz wykonania powłok ochronnych na powierzchniach j.w. w dwóch zbiornikach na wodę pitną znajdujących się na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.**

### **I.IV. Szczegółowy zakres robót:**

Roboty polegać będą na:

- rozebraniu luźnych warstw betonu,
- oczyszczeniu powierzchni wewnętrznych ścian, płyt dennych i stropowych zbiorników,
- uszczelnieniu rys zbiornika przy pomocy odpowiednich żywic iniekcyjnych posiadających odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną,
- wykonaniu napraw ubytków z użyciem zapraw posiadających odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną,
- wykonaniu nowych powłok ochronnych na powierzchniach wewnętrznych zbiorników z materiałów posiadających odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną,
- wykonaniu nowych drabin wraz z podestami obsługowymi ze stali kwasoodpornej,
- wykonaniu nowych kominków wentylacyjnych ze stali kwasoodpornej,
- wykonaniu nowych włazów wejściowych do zbiorników ze stali kwasoodpornej,
- remoncie instalacji dozowania i kontroli stanu wody w zbiorniku (zawory pływakowe),
- remoncie elewacji nadbudówek,
- remoncie dachów nadbudówek,
- wykonaniu nowych drzwi wejściowych do nadbudówek,
- remoncie schodów żelbetowych prowadzących do nadbudówek,
- wykonaniu dezynfekcji zbiorników wraz z uzyskaniem dopuszczenia wody do spożycia przez Sanepid.

## **II. OCZEKIWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT - 15 luty 2013 r.**

### III. ZAŁĄCZNIKI.

1. **Załącznik nr 1** – Inwentaryzacja
2. **Załącznik nr 2** – Widok nadbudówki
3. **Załącznik nr 3** – Rzut poziomy nadbudówki
4. **Załącznik nr 4** – Przekrój przez nadbudówkę