
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

44611500-1 Zbiorniki na wodę

NAZWA INWESTYCJI : Remont zbiorników na wodę pitną
ADRES INWESTYCJI : 40-952 Katowice, ul. Ceglana 35.
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 SUM w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-952 Katowice, ul. Ceglana 35
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Witold Łuczak
DATA OPRACOWANIA : 25.10.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont dwóch zbiorników na wodę pitną			
1		Wykonanie naprawy powierzchni wewnętrznych ścian zbiorników	m ²		
d.1	kalk. własna	100.00*2	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
2		Wykonanie naprawy powierzchni wewnętrznych płyt dennych zbiorników	m ²		
d.1	kalk. własna	40.00*2	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
3		Wykonanie naprawy powierzchni wewnętrznych płyt stropowych zbiorników	m ²		
d.1	kalk. własna	40.00*2	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
4		Wykonanie nowych drabin wraz z podestami obsługowymi ze stali kwasoodpornej,	kg		
d.1	kalk. własna	140*2	kg	280.000	
				RAZEM	280.000
5		Wykonanie nowych kominków ze stali kwasoodpornej,	kg		
d.1	kalk. własna	106*2	kg	212.000	
				RAZEM	212.000
6		Wykonanie nowych włazów ze stali kwasoodpornej,	kg		
d.1	kalk. własna	15*2	kg	30.000	
				RAZEM	30.000
7		Wykonanie remontu instalacji dozowania i kontroli stanu wody w zbiorniku (zawory pływakowe),	inst.		
d.1	kalk. własna	2	inst.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Wykonanie instalacji oświetleniowej (hermetycznej) pomostu roboczego	inst.		
d.1	kalk. własna	2	inst.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Dezynfekcja zbiorników wraz z badaniem wody po dezynfekcji	dezynf.		
d.1	kalk. własna	2	dezynf.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Remont nadbudówek zbiorników			
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15	m ³		
d.2	0212-01	cm - rozbiórka schodów	m ³	2.200	
		1.10*2		RAZEM	2.200
11	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m ³		
d.2	0203-10	1.10*2	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2	0354-09	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01	Wymiana drzwi stalowych nadbudówek	m ²		
d.2	0320-02	0.70*1.80*4	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na	m ²		
d.2	0711-06	ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,	m ²	6.000	
		gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)		RAZEM	6.000
		6.00			
15	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych nadbudówek	m ²		
d.2	0701-03	2.00*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płas-	m ²		
d.2	0904-01	kich - tynkowanie nadbudówek	m ²	4.000	
		2.00*2		RAZEM	4.000
17	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach zewnętrznych nadbudówek	m ²		
d.2	2609-06	2.60*2.00*2*2+1.60*2.00*2*2	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
18	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na	m ²		
d.2	0930-01	podłoże farby gruntującej	m ²	33.600	
		33.60		RAZEM	33.600

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - wykonanie wyprawy na ścianach nadbudówek 33.60	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600
20 d.2	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - tynk mozaikowy żywiczny (cokół) 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
21 d.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego (cokół) mozaikowego 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.2	KNR 0-15II 0527-01	Wykonanie pokrycia daszków nadbudówek z papy termozgrzewalnej 2.80*1.60*2	m ² m ²	 8.960	
				RAZEM	8.960
23 d.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej (0.20*2.80*2+1.60*0.20*2)*2	m ² m ²	 3.520	
				RAZEM	3.520