

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w systemie „multi-split” w pomieszczeniach biurowych: E166; E167; E168; E170; E177; E177a; E177b; E178; E178a; E179; E180 i E181 na I piętrze budynku Instytutu Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.

1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w systemie „multi-split” o poniższej mocy dla następujących pomieszczeń biurowych: E166 – 2,2 kW (naścienne); E167 – 2,2 kW (naścienne); E168 – 2,2 kW; E170 – 2,2 kW (naścienne); E177 – 4,5 kW (naścienne); E177a – 1,5 kW (sufitowe); E177b – 1,5 kW (naścienne); E178 – 4,5 kW (naścienne); E178a – 1,5 kW (naścienne); E179 – 3,6 kW (naścienne); E180 – 2,2 kW (naścienne) i E181 – 2,2 kW (naścienne) na I piętrze budynku Instytutu. Rozmieszczenie urządzeń, jak na załączonym rysunku nr 1.

Jednostka zewnętrzna o mocy 28 kW – na dachu budynku, pomiędzy pomieszczeniami (w rzucie): E166 a E178.

W związku z tym, że roboty będą prowadzone w sąsiedztwie oraz w pomieszczeniach, gdzie praca trwa od godz. 7:35 do 15:00 – roboty należy wykonywać po godz. 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem danego pomieszczenia.

Poza tym, w odniesieniu do prowadzonych robót Zamawiający ma następujące wymagania:

- Odpływ skroplin z urządzenia klimatyzacyjnego musi być zasyfonowany i prawidłowo podłączony do kanalizacji.
- W przypadku konieczności prowadzenia przewodów chłodniczych i elektrycznych do urządzenia po ścianie pomieszczenia – należy je umieszczać wspólnie w odpowiednim korycie kablowym.
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest zawsze zabezpieczyć meble oraz sprzęt komputerowy przed zabrudzeniem a po skończonej pracy skutecznie usunąć powstały kurz i zabrudzenia.
- W pomieszczeniach, gdzie w trakcie robót zostaną trwale zabrudzone lub uszkodzone ściana, sufit bądź podłoga należy, po skończonych robotach przywrócić je do stanu poprzedniego.

2. OCZEKIWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT.

- 28 dni od daty przekazania terenu robót

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opracował: