
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na I piętrze w budynku Instytutu.
ADRES INWESTYCJI : 40-514 Katowice, ul.Ceglana 35
INWESTOR : Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-514 Katowice, ul Ceglana 35
BRANŻA : INSTALACYJNA

SPORZADZIŁ KALKULACJĘ : Witold Łuczak
DATA OPRACOWANIA : 21.10.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatora (jednostka wewnętrzna ścienna w systemie multisplit) o mocy 1,5 kW w pom nr E177 b, E178 a z wykonaniem instalacji chłodniczej i podłączeniem jej do jednostki zewnętrznej, z wykonaniem instalacji elektrycznej i odprowadzenia skroplin wraz z materiałami. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatora (jednostka wewnętrzna ścienna w systemie multisplit) o mocy 2,2 kW w pom nr E166, E167, E168, E170, E180, E181 z wykonaniem instalacji chłodniczej i podłączeniem jej do jednostki zewnętrznej, z wykonaniem instalacji elektrycznej i odprowadzenia skroplin wraz z materiałami. 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatora (jednostka wewnętrzna ścienna w systemie multisplit) o mocy 3,6 kW w pom nr E179 z wykonaniem instalacji chłodniczej i podłączeniem jej do jednostki zewnętrznej z wykonaniem instalacji elektrycznej i odprowadzenia skroplin wraz z materiałami. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatora (jednostka wewnętrzna ścienna w systemie multisplit) o mocy 4,5 kW w pom nr E177, E178 z wykonaniem instalacji chłodniczej i podłączeniem jej do jednostki zewnętrznej, z wykonaniem instalacji elektrycznej i odprowadzenia skroplin wraz z materiałami. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatora (jednostka wewnętrzna kasetonowa w systemie multisplit) o mocy 1,5 kW w pom nr E177 a z wykonaniem instalacji chłodniczej i podłączeniem jej do jednostki zewnętrznej, z wykonaniem instalacji elektrycznej i odprowadzenia skroplin wraz z materiałami. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej w systemie multisplit o mocy 28 kW wraz z podłączeniem. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	328.5200		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania	kg	2.0500		2.0500							
2.	kliny stalowe	kg	6.0000		6.0000							
3.	śruby z łbami i nakrętkami sześciokąt- nymi dokładne M16	kg	9.9600		9.9600							
4.	klimatyzator (jednostka wewnętrzna ścienna w systemie multisplit) - o mo- cy 1,5 kW wraz z instalacjami i mate- rialami	szt	2.0000		2.0000							
5.	klimatyzator (jednostka wewnętrzna ścienna w systemie multisplit) o mocy 2,2 kW wraz z instalacjami i materiała- mi	szt	6.0000		6.0000							
6.	klimatyzator (jednostka wewnętrzna ścienna w systemie multisplit) o mocy 3,6 kW wraz z instalacjami i materiała- mi	szt	1.0000		1.0000							
7.	klimatyzator (jednostka wewnętrzna ścienna w systemie multisplit) o mocy 4,5 kW wraz z instalacjami i materiała- mi	szt	2.0000		2.0000							
8.	klimatyzator (jednostka wewnętrzna kasetonowa w systemie multisplit) o mocy 1,5 kW wraz z instalacjami i ma- teriałami	szt	1.0000		1.0000							
9.	agregat (jednostka zewnętrzna w sys- temie multisplit) o mocy 28 kW wraz z instalacjami i materiałami	szt	1.0000		1.0000							
						RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samochodowy 18-20 t	m-g	3.0000		
2.	rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obciążenie 300 kG	m-g	38.4000		
3.	rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obciążenie 300 kG'	m-g	38.4000		
RAZEM					

Słownie: