

LEGENDA:

- Punkt logiczny 2xRJ45 kat. 6A - montaż w korycie DLP
- Kabel SFTP - kat. 7 1000 MHz LSOH
- Światłowód wielomodowy 12G 50/125 LSOH 1000N OM3
- Kanał kablowy DLP 105x50
- Kanał kablowy z przegrodą - rozmiar wg opisu na rysunku
- Istniejąca trasa kablowa z koryt stalowych
- Istniejąca trasa kablowa z koryt PCV

UWAGI:

1. Przewody sieci LAN oraz kable elektryczne prowadzone w wspólnych kanałach kablowych należy oddzielić przegrodą separacyjną.
2. Kolorem szarym zaznaczono istniejące trasy kablowe
3. Przepusty kablowe przez strefy wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć masą o odporności ogniwej nie mniejszej niż wyznaczona strefa
4. Trasy koryt kablowych, osprzęg instalacyjny, wspólny dla części elektrycznej i logicznej projektu.
5. Dokładną lokalizację PEL oraz wysokość montażu każdorazowo ustalić z inwestorem na etapie realizacji.



Opis	Ilość
Kanał kablowy DLP 50x105 (min. 1m)	1
Zaślepka Kanału kablowego DLP 50x105	2
Uchwyt montażowy Mosaic 4 modułowy	1
Ramka 4 Modoułowa	1
Uchwyt montażowy Mosaic 6 modułowy	1
Ramka 6 Modoułowa	1
Zaślepka 22,5 x 45 (1 moduł)	2
Gniazdo DATA czerwone - 3 x 2P+Z	1
Klucz do gniazd data	3
Płyta czołowa 45x45 2xRJ45	1
Moduł gniazda RJ45 6A ekranowany	2

PEL

INWESTOR:
Uniwersytecka Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Katowice, ul. Ceglana 35

BIURO PROJEKTOWE:
infoLok
40-684 Katowice ul. Wspólna 26/2
www.infolok.com.pl infolok@infolok.com.pl

Zespół autorski	PODPIS
mgr inż. Grzegorz Latocha nr upr: PO/AD0166/03 w spec. okablowanie strukturalne Voltton	
mgr inż. Tomasz Knapik nr upr: MAP/0052/POOE/13 w spec. elektryczne	

OBIEKT/INWESTYCJA:
ROZBUDOWA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ SIECIĄ ELEKTRYCZNĄ

DATA: 07.2014

SKALA: 1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
Rozbudowa sieci okablowania strukturalnego - piętro II - Punkt dystrybucyjny FD-4

BRANŻA: E

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYSUNKU: E-10