

Zestawienie przejść objętych kontrolą dostępu, w których wymagana jest wymiana lub montaż nowych elementów wykonawczych: zaczepów i/lub zwór elektromagnetycznych

Kondygnacja	Opis przejścia	Numer przejścia	Czynność / rodzaj elementu wykonawczego	Drzwi EI	Szyld z gałką (pochwytem) / klamką
Budynek Kliniki					
P6	KL6	1A	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P6	KL7	1B	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P5	KL6	3	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P5	KL7	4	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P5	Przejście w kierunku wieży kom.	5	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P5	Przejście w kierunku wieży kom.	6	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P4	KL6	8	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P4	KL7	9	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P4		10	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny		
P4		11	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny		
P3	KL6	13	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P3	Pom. C313	14	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P3	Pom. C342	15	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P3	KL7	16	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P3	Przejście w kierunku wieży kom.	17	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P2	KL6	19	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P2	KL7	21	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P1	KL6	22	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P1	Przejście w kierunku wieży kom.	23	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P1	KL7	24	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P1	Przejście w kierunku wieży kom.	25	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	

Kondygnacja	Opis przejścia	Numer przejścia	Czynność / rodzaj elementu wykonawczego	Drzwi EI	Szyld z gałką (pochwytem) / klamką
P0	KL7	28	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P-1	Szatnia	33	Montaż zaczepu rewersyjnego lub zwory elektromagnetycznej *	+	+
P-1	Wymiennikownia	34	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
Wieża komunikacyjna					
P6	KL5	2	Montaż zaczepu rewersyjnego lub zwory elektromagnetycznej *	+	+
P1	Sala wykładowa	26A	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny		
P1	Sala wykładowa	26B	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny		
Budynek Instytutu					
P3	KL1	1	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P3	KL3	2	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P3	KL2	22	Montaż zaczepu rewersyjnego lub zwory elektromagnetycznej *	+	+
P3	KL4	23	Montaż zaczepu rewersyjnego lub zwory elektromagnetycznej *	+	+
P2	KL4	5	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny	+	
P1		8A	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny		
P1		8B	Wymiana istniejącego zaczepu na rewersyjny		
P-1		17A	Montaż zaczepu rewersyjnego lub zwory elektromagnetycznej *		+
P-1		17B	Montaż zaczepu rewersyjnego lub zwory elektromagnetycznej *		+
P0		14	Montaż zaczepu rewersyjnego lub zwory elektromagnetycznej *		+
P0		20	Montaż zaczepu rewersyjnego lub zwory elektromagnetycznej *		+

* Przy braku przystosowania istniejących drzwi do montażu zaczepu dopuszcza się zastosowanie zwory elektromagnetycznej nawierzchniowej z płytką zwierną do montażu bez perforacji przelotowej drzwi