

- LEGENDA
- Instalacja wentylacji nawiewnej
  - Instalacja wentylacji wyciemnej
  - Instalacja wentylacji czerpni
  - Instalacja wentylacji wyrzutni

CN-1-0  
50 m3/h  
CN-1/0  
Ø100  
H=3179

System - nr elementu  
ilość powietrza naw. / wycw.  
System / nr elementu  
wymiar elementu  
wysokość od osi kanału do  
poziomu 0

- przepustnica jednoprzeczyniowa
- kłapa ppóz.
- wentylator kanałowy
- Transfer powietrza

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZECZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU. JEŻELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁOŻNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAKCEPTOWANE PRZECZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWART E NA RYSUNKU NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ PRZYGOTOWUJĄCYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORĄZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTORÉKOLWIEK CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWART E BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

ILUŚCI I DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SĄ PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLĘDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NARYSOWANE I OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIA.

Uwaga!


Podłączenie urządzeń technologicznych centralnej sterylizatorni oraz stacji uzdatniania wody dostosować do wytycznych technologii lub wybranego producenta.


Na rysunku nie pokazano instalacji istniejących nieużytkowanych. Istniejące instalacje wentylacji biegnące na kondygnacji piwnic w całości powinny zostać zdemontowane na poszczególnych etapach.

Zgodnie z zapewnieniami inwestora, zdana z istniejących instalacji nie obsługuje pomieszczeń na kondygnacji parteru.

Projektowane odejścia instalacji wentylacji dla poszczególnych zaślepić i późniejszej wykorzystać przy budowie danego etapu inwestycji.

-3,60



 grupa budowlana		<b>m e r i t u m</b> Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13	
Projektował	mgr inż. Piotr Pleń		MAP/0077/PWOS/03 bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej
Opracował	inż. Tomasz Pawłowski		SLK/4350/PWOS/12 bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej
Sprawił	mgr inż. Adam Glowacz		
Nazwa rysunku:		PRZEKROJE instalacji wentylacji- ETAP III	
Branża:		INSTALACJE SANITARNE	
Nr rys.:		W/III/02	

Projektant:	Investor:
SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO UL. Ogólna 55, 40-050 Katowice	UNIWESYTECNE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Giebelanga SLASKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO UL. Ogólna 55, 40-050 Katowice
Inwestycja:	
"PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU KUCHNI NA TERENIE UNIWESYTECZNEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBBSKIEGO SGM W KATOWICACH PRZY UL. OGÓLNEJ 55."	
Lokalizacja:	
UNIWESYTECNE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Giebelanga SLASKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO UL. Ogólna 55, 40-050 Katowice	