

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie do 30 000 euro na wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji

Oddział chirurgii onkologicznej, piętro 4, budynek kliniki, rys. 1 i 2.

Pytanie 1: Czy instalacja elektryczna wchodzi w zakres wykonania? Jeśli tak- proszę o podanie lokalizacji rozdzielni i orientacyjnej odległości od klimatyzatorów.

Odpowiedź: Tak , wchodzi w zakres, zgodnie z pkt 1 Przedmiaru. Jedna rozdzielnia znajduje się w szachcie przy *Pokoju nr 3* a druga rozdzielnia znajduje się w szachcie przy łazience dla niepełnosprawnych, która sąsiaduje z *Pokojem diagnostyczno-zabiegowym*.

Pytanie 2: Ile kondygnacji posiada budynek kliniki? Czy ponad czwartym piętrem znajdują się powtarzalne piętra/ poddasze nieużytkowe?

Odpowiedź: Budynek Kliniki jest podpiwniczony i posiada pięć pięter. Nad 5-tym piętrem znajduje się jeszcze piętro techniczne.

Pytanie 3: Czy instalacja może być prowadzona w korytach instalacyjnych, czy jest to ostatnia kondygnacja budynku, jakiej konstrukcji jest dach i czy do montażu jednostki zewnętrznej konieczny jest dźwig czy jest możliwość wyjścia na dach przez budynek, jak przewidziano przejście instalacji przez dach (wykonujemy nowe otworowanie czy korzystamy np. z kominów wentylacyjnych).

Odpowiedź: Instalacja może być w korytach. Nad tą kondygnacją są jeszcze: piąte piętro użytkowe oraz piętro techniczne. Dach w niższej części (po bokach), to stropodach wentylowany, przykryty płytami korytkowymi; w części środkowej (wyższej) – 50 cm warstwa żużla, przykryta warstwą spadkową w postaci 5 cm wylewki betonowej. Do montażu jednostki zewnętrznej konieczny jest dźwig. Jest możliwość wyjścia na dach przez budynek. Przejście instalacji na dach – za pomocą kanałów wentylacyjnych.

Szatnia brygady gospodarczej, poziom -1, budynek instytutu, rys. 3.

Pytanie 4: Jaki czynnik grzewczy przewidzieć dla wentylacji: nagrzewnicę wodną czy elektryczną?

Odpowiedź: Nagrzewnica elektryczna.

Pytanie 5: Jeśli nagrzewnica wodna: gdzie można się podłączyć do instalacji?

Odpowiedź: W związku z odpowiedzią na pytanie 4 – pytanie nieaktualne.

Pytanie 6: Jeśli nagrzewnica elektryczna: proszę o podanie lokalizacji rozdzielni i orientacyjnej odległości od pomieszczenia szatni. Czy jest zapewniona odpowiedni rezerwa mocy (moc nagrzewnicy: 3 kW)?

Odpowiedź: Rozdzielnia ok. 5 m od pomieszczenia natrysków. Można podłączyć do niej urządzenie o mocy 3 kW.

Pytanie 7: Gdzie należy wyprowadzić kanał czerpny i wyrzutowy- ponad dach/ nad poziom terenu/ zabudować w elewacji?

Odpowiedź: Kanały: czerpny i wyrzutowy należy poprowadzić nad sufitem podwieszanym na poziomie -1 przez korytarz budynku Wieży Komunikacyjnej (odległość ok. 20 m) i wyprowadzić przez ścianę zewnętrzną budynku Wieży na elewację od strony południowej.

Pytanie 8: Czy pomieszczenie przylega do ściany zewnętrznej budynku, jeśli tak to czy czerpnia i wyrzutnia może znajdować się bezpośrednio na tej ścianie, czy instalacja ma być obudowana G/K czy może być widoczna.

Odpowiedź: Tak, przylega, ale pomieszczenia szatni i natrysków są poniżej poziomu terenu. Jeśli chodziło o instalacje elektryczną i chłodniczą – mają być zabudowane w korytach.

Poradnia chirurgii onkologicznej, parter, budynek instytutu, rys. 4.

Pytanie 9: Czy instalacja elektryczna wchodzi w zakres wykonania? Jeśli tak- proszę o podanie lokalizacji rozdzielni i orientacyjnej odległości od klimatyzatora.

Odpowiedź: Wchodzi w zakres – poz. 3 Przedmiaru robót. Tablica znajduje się przy wejściu do pomieszczenia.

Pytanie 10: Czy instalacja może być prowadzona w korytach instalacyjnych, czy jest zgoda na montaż jednostki zewnętrznej z rusztowania, jeśli tak to jaka jest odległość od gruntu.

Odpowiedź: Instalacja może być prowadzona w korytach. Jednostka zewnętrzna - z rusztowania. Pomieszczenie znajduje się na poziomie terenu.

Laboratorium, magazyn- chłodnia, nr pom. A220, piętro 2, budynek instytutu, rys. 5.

Pytanie 11: Gdzie jest obecnie zainstalowana jednostka zewnętrzna klimatyzatora?

Odpowiedź: Na dachu budynku.

Pytanie 12: Jeśli na dachu- proszę o podanie ilości kondygnacji budynku instytutu.

Odpowiedź: Budynek ma dwa piętra, a nad nimi piętro techniczne.

Pytanie 13: Jeśli na elewacji- proszę o podanie wysokości montażu.

Odpowiedź: Pytanie nieaktualne w związku z odpowiedzią na pytanie 11.

Pytanie 14: Czy należy przewidzieć nową instalację elektryczną? Jeśli tak- proszę o podanie lokalizacji rozdzielni i orientacyjnej odległości od klimatyzatora.

Odpowiedź: Zgodnie z poz. 8 Przedmiaru – nowa instalacja elektryczna. Odległość od rozdzielni ok. 5 m

Pytanie 15: Czy instalacja może być prowadzona w korytach instalacyjnych, gdzie ma znajdować się jednostka zewnętrzna?

Odpowiedź: Instalacja może być prowadzona w korytach. Jednostka zewnętrzna - na dachu budynku Instytutu.

Korytarz D, pomieszczenia D027, D028, parter, budynek kliniki- rys. 6.

Pytanie 16: Czy instalacja elektryczna wchodzi w zakres wykonania? Jeśli tak - proszę o podanie lokalizacji rozdzielni i orientacyjnej odległości od klimatyzatorów.

Odpowiedź: Wchodzi. Jest to napisane w poz. 10 Przedmiaru robót. Odległość od rozdzielni ok. 5 m.

Pytanie 17: Czy instalacja może być prowadzona w korytach instalacyjnych, czy jest zgoda na montaż jednostki zewnętrznej z rusztowania, jeśli tak to jaka jest odległość od gruntu.

Odpowiedź: Instalacja może być prowadzona w korytach. Jednostka zewnętrzna – z rusztowania. podłoga pomieszczeń jest położona na wysokości 4,5 m od poziomu terenu.

Pomieszczenie na odpady pokonsumpcyjne, parter, budynek kuchni- rys. 7.

Pytanie 18: Jaki czynnik grzewczy przewidzieć dla wentylacji: nagrzewnicę wodną czy elektryczną?

Odpowiedź: Nagrzewnica elektryczna

Pytanie 19: Jeśli nagrzewnica wodna: gdzie można się podłączyć do instalacji?

Odpowiedź: Pytanie nieaktualne w związku z odpowiedzią na pytanie 18.

Pytanie 20: Jeśli nagrzewnica elektryczna: proszę o podanie lokalizacji rozdzielni i orientacyjnej odległości od pomieszczenia, czy jest zapewniona odpowiedni rezerwa mocy (moc nagrzewnicy: 5 kW)?

Odpowiedź: Rozdzielnica nad pomieszczeniem na piętrze technicznym w odległości ok. 10 m.

Pytanie 21: Gdzie należy wyprowadzić kanał czerpny i wyrzutowy- ponad dach/ nad poziom terenu/ zabudować w elewacji?

Odpowiedź: Kanał czerpny i wyrzutowy należy wyprowadzić na elewację w ścianie zewnętrznej pomieszczenia.

Pytanie 22: Czy pomieszczenie przylega do ściany zewnętrznej budynku, jeśli tak to czy czerpnia i wyrzutnia może znajdować się bezpośrednio na tej ścianie, czy instalacja może być obudowana G/K czy może być widoczna.

Odpowiedź: Tak, przylega. Czerpnia i wyrzutnia mogą być zamontowane na tej ścianie. Jeśli chodziło o instalację elektryczną i chłodniczą – mają być zabudowane w korytach.

Poradnie onkologii i chemioterapii- korytarz, 2 piętro, budynek instytutu, rys. 8

Pytanie 23: Czy instalacja elektryczna wchodzi w zakres wykonania? Jeśli tak- proszę o podanie lokalizacji rozdzielni i orientacyjnej odległości od klimatyzatora.

Odpowiedź: Zgodnie z poz. 14 przedmiaru robót.

Pytanie 24: Ile kondygnacji posiada budynek instytutu? Czy ponad drugim piętrem znajdują się powtarzalne piętra/ poddasze nieużytkowe?

Odpowiedź: Budynek ma dwa piętra, a nad nimi piętro techniczne.

Pytanie 25: Jakiego typu sufit jest zamontowany w korytarzu: kasetonowy/ z płyty kartonowo-gipsowej?

Odpowiedź: Jest to sufit kasetonowy.


Pytanie 26: Czy instalacja może być prowadzona w korytach instalacyjnych, gdzie ma znajdować się jednostka zewnętrzna,

Odpowiedź: Instalacja ma być prowadzona w korytach. Jednostka zewnętrzna - na dachu budynku Instytutu.

Dokumentacja powykonawcza

Pytanie 27: Czy Zamawiający posiada rzuty pomieszczeń w formie elektronicznej w pliku AutoCAD (.dwg)?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada pełnej dokumentacji w pliku Auto CAD (dwg).

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Badań i Rozwoju prof. K. Górnego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Kucharski
Kierownik Działu Zamówień Publicznych