



- 1 x RJ45 kat. 6A - gniazdo dla ACCES POINT zasilanie PoE+ - gniazdo p/t montowane bezpośrednio pod linią sufitów podwieszanych
- KD.x Kontrolowane przejście jednostronne
- KD.x Kontrolowane przejście dwustronne
- Czytnik kart zbliżeniowy - wysokość montażu 1.2m
- K Kontroler przejścia we wspólnej obudowie z zasilaczem i akumulatorem 7Ah. Kontroler instalować w strefie chronionej nad sufitem podwieszanym
- ⦿ Ewakuacyjny przycisk wyjścia - wysokość montażu 1.2m
- Elektrozaczep 12V/DC
- Elektrozaczep 12V/DC - rewersyjny
- Kontakttron
- ⦿ Stałopozycyjna sieciowa kamera kopułkowa IP 1.3 MPx zasilanie PoE+
- Kabel S/FTP kat. 7 1GHz LS0H - SIEĆ LAN
- Kabel OMY 2x0.75mm²
- Przewód YTKSY 1x2x0.5mm²
- Przewód U/UTP kat 5e - podłączenie czytnika
- Przewód U/UTP kat 5e - MAGISTRAŁA KD
- Przewód U/UTP kat 5e - SYSTEM CCTV



## UWAGI:

- Przewody prowadzić w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji niskoprądowych
- Trasy kablowe ujęto w projekcie instalacji elektrycznych
- Dokładne prowadzenie tras kablowych przedstawiono w projekcie instalacji elektrycznych
- Gniazda wchodzące w skład PEL montować w korytach DLP.
- Zakończenie kabli w tymczasowym punkcie dystrybucyjnym realizować w przypadku gdy nie zostanie zakończona realizacja projektu w skład którego wchodzi budowa pomieszczenia punktu dystrybucyjnego na parterze budynku. Docelowo przewiduje się zakończenie wszystkich kabli w nowopowstałym punkcie dystrybucyjnym. W tym celu należy pozostawić zapasy na wszystkich kablach dopływowych i odpływowych w przypadku realizacji tymczasowego punktu dystrybucyjnego FDSC'.
- W trakcie realizacji prac zabezpieczyć istniejące kable światłowodowe przed uszkodzeniem

 <b>meritum</b> grupa budowlana			<b>m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,</b> <b>31-060 Kraków, Plac Wolnica 10      tel./fax. (032) 623 35 13</b>									
Projektował	Nazwisko	mgr inż. Tomasz Knapik	Podpis		Nr uprawnień	MAP/0052/ POOE/13 w specjalności elektrycznej	Data	07.2016	Stadium:	PW	Inwestor: UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE   Im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO UL. Ceglana 35, 40-862 Katowice  Inwestycja: *PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU KUCHNI NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI, ZŁOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWESYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO SUM W KATOWICACH PRZY UL. CEGLANEJ 35.*  Lokalizacja: UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE   Im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO UL. Ceglana 35, 40-862 Katowice	
Opracował		mgr inż. Grzegorz Latocha							Skala:			1:100
Sprawdził												
Nazwa rysunku: <b>INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - FRAGMENT RZUTU PIWNIC ETAP II</b>										Branża: <b>ELEKTRYCZNA</b>		
										Nr rys.: <b>SP-01</b>		