
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432210-9 Wykładanie ścian

NAZWA INWESTYCJI : Montaż odbojnic na korytarzach Izby Przyjęć oraz pasów zabezpieczających w pomieszczeniach Pradni Przyklinicznych zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze budynku Instytutu Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach.
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Ceglana 35
INWESTOR : Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach
ADRES INWESTORA : Katowice, ul Ceglana 35

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Witold Łuczak
DATA OPRACOWANIA : 05.11.2015 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		IZBA PRZYJĘĆ poziom -1			
1		Montaż odbojnic amortyzujących szerokości 20 cm na ścianach Izby Przyjęć	m		
d.1	analiza indywidualna	długości odbojnic: (4,00+3,83+3,39+5,58+1,10+0,76+2,00+2,00+0,35+0,56+3,18+3,33+1,12+2,75+6,08+3,64+2,59+4,41+4,41) 55.08	m	55.080	
				RAZEM	55.080
2		Montaż uchwytów do odbojnic co 0,50 m	szt		
d.1	analiza indywidualna	110	szt	110.000	
				RAZEM	110.000
3		Montaż końcówek odbojnic	szt		
d.1	analiza indywidualna	38	szt	38.000	
				RAZEM	38.000
4		Montaż narożników zabezpieczających na ścianach (89 szt o długości 2,00 m) w pomieszczeniach Izby Przyjęć	m		
d.1	analiza indywidualna	178.00	m	178.000	
				RAZEM	178.000
2		PORADNIA poziom 0			
5		Demontaż starych odbojnic w gabinetach nr A012, A012a, A013, A005	m		
d.2	analiza indywidualna	31.50	m	31.500	
				RAZEM	31.500
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - wyrównanie powierzchni po demontażu starych odbojnic w gabinetach	m ²		
d.2	0815-04	A012, A012a, A013, A005	m ²	18.000	
	analogia	18.00		RAZEM	18.000
7	KNR 2-02	Uzupełnienie drobnych ubytków gładzi gipsowej na ścianach (szpachlowanie) w gabinetach nr A004, A005, A007, A008, A009, A010, A011, A014	m ²		
d.2	0815-04		m ²	20.000	
	analogia	20.00		RAZEM	20.000
8	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian	m ²		
d.2	2611-02		m ²	74.000	
	analogia	74.00		RAZEM	74.000
9	KNR 2-02	Montaż pasów zabezpieczających na ścianach (185,00 mb pasów szerokości 40 cm) w pomieszczeniach nr: A004, A005, A007, A008, A009, A010, A011, A012, A012a, A013, A014, B024, B025, F036, F037, F038, F039, F040.	m ²		
d.2	1112-08	74.00	m ²	74.000	
	analogia			RAZEM	74.000
10		Montaż narożników zabezpieczających na ścianach (21 szt o długości 1,50 m) w pomieszczeniach poradni.	m		
d.2	analiza indywidualna	31.50	m	31.500	
				RAZEM	31.500
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Malowanie ścian do wys 1,5 m od poziomu podłogi w gabinetach A012, A012a, A013, A005	m ²		
d.2	1204-02	60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3		PORADNIA poziom 1			
12	KNR 2-02	Uzupełnienie drobnych ubytków gładzi gipsowej na ścianach (szpachlowanie) w gabinetach na poz. 1	m ²		
d.3	0815-04	34.00	m ²	34.000	
	analogia			RAZEM	34.000
13	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian	m ²		
d.3	2611-02	182	m ²	182.000	
	analogia			RAZEM	182.000
14	KNR 2-02	Montaż pasów zabezpieczających na ścianach (455,00 mb pasów szerokości 40 cm) w pomieszczeniach nr: A112, A111, A109, A108, A107, A106, A105, A104, A103, A102, A101, E182, F151, F150, F149, F153, F154, F155, F156, F157, F158, F159, F160, F161a, F162, F164, F165, H143, H142, H141, H140, H144, H145, H136, H135, B117, B118, B131, B132, B133, B134,	m ²		
d.3	1112-08	182.00	m ²	182.000	
	analogia			RAZEM	182.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	analiza indywidualna	Montaż narożników zabezpieczających na ścianach (41 szt o długości 1,50 m) w pomieszczeniach poradni na poz.1	m		
		61.50	m	61.500	
				RAZEM	61.500
16 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Malowanie drobnych ubytków	m ²		
		34.00	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	311.3078		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War-tość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma-ksy-ma-lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	26.8840		26.8840							
2.	uchwyt mocujący	szt	220.000 0		220.000 0							
3.	kołek rozporowy	szt	220.000 0		220.000 0							
4.	klej winylowy	kg	257.500 0		257.500 0							
5.	emulsja gruntująca	kg	51.2000		51.2000							
6.	końcówka odbojnicy	szt	38.0000		38.0000							
7.	narożnik ochronny	m	284.550 0		284.550 0							
8.	odbojnica z amortyzatorem'	m	57.2832		57.2832							
9.	płyty z polichlorku winylu	m ²	266.240 0		266.240 0							
10.	gips budowlany zwykły	kg	27.0000		27.0000							
11.	gips budowlany zwykły'	kg	81.0000		81.0000							
12.	gips budowlany szpachlowy powierz-chniowy	kg	45.0000		45.0000							
13.	gips budowlany szpachlowy powierz-chniowy'	kg	135.000 0		135.000 0							
14.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	0.1566		
2.	wyciąg'	m-g	0.0522		
3.	środek transportowy	m-g	0.0256		
4.	środek transportowy	m-g	4.3250		
RAZEM					

Słownie: